

Lista ilościowa		data:19.09.2019	Lista materiałowa
Projekt	dek_steszew	Etap budowy	800
Inwestor	-	Ciężar etapu	631.6
Objekt	-	Zmiany	
Adres	-	Termin dostawy	-
Opis	Kotwy	Czyszczenie	
Grupa	-	Cynkowanie	
Dział		Farba podkład.	-
Opracował	RF	Farba nawierzch.	-

Poz.	Sztuk	Profil	Gatunek	Dług. mm	Ciężar kg	Waga cał. kg	P. mal. m _e	Uwagi - opis
801	80	RUND30	S355J2G3	740	4,1	328,5	5,6	kotew M30
Suma		RUND30	S355J2G3	59200		328,5	5,6	
803	16	RUND24	S355J2G3	710	2,5	40,3	0,9	kotew M24
802	8	RUND24	S355J2G3	1335	4,7	37,9	0,8	kotew M24
Suma		RUND24	S355J2G3	22044		78,3	1,7	
804	28	RUND16	S355J2G3	1266	2	55,9	1,8	kotew M16
Suma		RUND16	S355J2G3	35436		55,9	1,8	
8001	8	L50*5	S355J2G3	200	0,8	6	0,3	KATOWNIK
Suma		L50*5	S355J2G3	1600		6	0,3	
8003	16	FL120*15	S355J2G3	120	1,7	27,1	0,5	
8002	80	FL120*15	S355J2G3	120	1,7	135,7	2,6	
Suma		FL120*15	S355J2G3	11520		162,8	3,1	

Lista ilościowa		data:19.09.2019	Lista materiałowa
Projekt	dek_steszew	Etap budowy	850
Inwestor	-	Ciężar etapu	174.4
Objekt	-	Zmiany	
Adres	-	Termin dostawy	-
Opis	Szablony	Czyszczenie	
Grupa	-	Cynkowanie	
Dział		Farba podkład.	-
Opracował	RF	Farba nawierzch.	-

Poz.	Sztuk	Profil	Gatunek	Dług. mm	Ciężar kg	Waga cał. kg	P. mal. m _e	Uwagi - opis
854	14	BL4*150	S235JRG2	200	0,9	13,2	0,9	szablon
853	4	BL4*260	S235JRG2	280	2,3	9,1	0,6	szablon
852	4	BL4*380	S235JRG2	660	7,9	31,5	2	szablon
851	8	BL4*600	S235JRG2	800	15,1	120,6	7,7	szablon
Suma		BL4	S235JRG2	12960		174,4	11,2	

Lista ilościowa		data:19.09.2019	Lista materiałowa
Projekt	dek_steszew	Etap budowy	890
Inwestor	-	Ciężar etapu	112.9
Objekt	-	Zmiany	
Adres	-	Termin dostawy	-
Opis	Podkładki niwel.	Czyszczenie	
Grupa	-	Cynkowanie	
Dział		Farba podkład.	-
Opracował	RF	Farba nawierzch.	-

Poz.	Sztuk	Profil	Gatunek	Dług. mm	Ciężar kg	Waga cał. kg	P. mal. m _e	Uwagi - opis
891	480	FL50*5	S235JRG2	100	0,2	94,1	5,3	podkł_niw.
Suma		FL50*5	S235JRG2	48000		94,1	5,3	
892	96	BL3*50	S235JRG2	100	0,1	11,3	1,1	podkł_niw.
Suma		BL3	S235JRG2	9600		11,3	1,1	
893	96	BL2*50	S235JRG2	100	0,1	7,5	1	podkł_niw.
Suma		BL2	S235JRG2	9600		7,5	1	

Suma całkowita						918,9	31	
----------------	--	--	--	--	--	-------	----	--